

DIVISIONE LATERIZI

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE

UNI EN 772-1

Napoli Data: 23/11/2015 rapporto n° 366
Accettazione del 27/10/2015 Numero: 27808 Data di prova: 20/11/2015

Richiedente:	LIBER SRL - Ing Iuri Bervicato
Oggetto:	Controllo qualità
Committente:	TECNO EDIL LONDA SRL
Indirizzo:	VIA PIAVE 6, CRISPANO (NA)
Identificazione del campione:	BETON THERM - blocco di calcestruzzo alleggerito
Data di prelievo del campione:	27/11/2015
Prova richiesta:	Prova di resistenza a compressione
Apparecchiatura Utilizzata	Macchina Controls C51/G da 3000 Kn TARATURA 40/A/2015.

RISULTATI DI PROVA

Sigla	Dimensioni				RESISTENZA				IMMAGINE BLOCCO
	L (mm)	b (mm)	H (mm)	Area (mm ²)	Peso (kg)	Forza (kN)	Resistenza (MPa)	data	
1	499,00	104,00	292,00	51896,00	10,98	112,42	2,17	20/11/2015	
2	491,00	101,00	295,00	49591,00	10,06	106,29	2,14	20/11/2015	
3	498,00	101,00	300,00	50298,00	9,35	124,32	2,47	20/11/2015	
4	495,00	105,00	295,00	51975,00	11,36	121,77	2,34	20/11/2015	
5	492,00	108,00	294,00	53136,00	9,91	140,54	2,64	20/11/2015	
6	495,00	104,00	295,00	51480,00	10,38	127,98	2,49	20/11/2015	
Valori medi					10,34	122,22	2,38		

Lo sperimentatore
Andrea Lisetto

Il direttore del laboratorio
dott. ing. Andrea Basile

TECNOLAB srl
Prove Fisiche Materiali
Aut. Min. LL. PP. 9442